

Árajánlat

Árajánlat kérő: **Harc Község Önkormányzata**
címe: 7172 Harc, Fő utca 59

Árajánlat adó:

GEOTECHNIKA '84 Víz és Csatornaépítő Kft

Sióagárd, Kossuth L utca 59

A munka leírása: a Harc, templom előtti
88 hrsz.-ú önkormányzati területen, Diós
utca és a temető gyalogos megközelítését
szolgáló, beszakadt lépcső helyreállítása.

Készült: 2016.05.18

A rendelkezésre álló árazatlan költségvetés alapján.

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	6 928 156 HUF	4 261 855 HUF
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6 928 156 HUF	4 261 855 HUF
2.1 ÁFA vetítési alap	11 190 011 HUF	
2.2 Áfa	27,00%	3 021 303 HUF
3. A munka ára		14 211 314 HUF

Aláírás

GEOTECHNIKA '84 KFT.
7171 Sióagárd, Kossuth u. 59.
Adószám: 11295688-2-17

-1-

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	5 103 HUF	148 994 HUF
Irtás, föld- és sziklamunka	717 000 HUF	1 502 200 HUF
Kőműves munka	529 192 HUF	319 795 HUF
Helyszíni beton és vasbeton munka	28 061 HUF	12 766 HUF
Pincetömedékelési munka	5 648 800 HUF	2 278 100 HUF
Összesen:	6 928 156 HUF	4 261 855 HUF

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Állvány készítés	15,8 m2	323 HUF	9 430 HUF	5 103 HUF	148 994 HUF
Munkanem összesen:					5 103 HUF	148 994 HUF

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Üregkutató fúrások készítése max 80 mm átmérővel, max 10 m mélységig, geotechnikai rétegleírással	8 fm	0 HUF	6 800 HUF	0 HUF	54 400 HUF
2	Technológiai anyagleadó furatok készítése 100-200 mm átmérővel, max 6,0 m hosszban bélésű kivitelben II-III. f.o. talajban	18 fm	0 HUF	9 800 HUF	0 HUF	176 400 HUF
3	Feltáró-anyagleadó akna készítése, keretácsolat biztosítással ácskapocs erősítéssel, keményfa deszkázattal, max 1,2 x 1,5 m (1,8 m ²) szelvénymérettel II-III. f.o. talajban 10,0 m mélységig	8 fm	24 000 HUF	36 000 HUF	192 000 HUF	288 000 HUF
4	Ideiglenes biztosítás (tartózás) készítése kézi anyagmozgatás mellett, beépítés, majd kirablás, anyagráfordítás, munkaráfordítás	15 fm	35 000 HUF	30 000 HUF	525 000 HUF	450 000 HUF
5	Fejtett föld, törmelék-, szemét felrakása kézi munkával, térszín alatt, kiszállítás max. 10 m szintkülönbség mellett, 50 m távolságra, döntés deponiára	42 m ³	0 HUF	6 500 HUF	0 HUF	273 000 HUF
6	Anyagmozgatás kézi karolással, pincetérsgben	25,2 m ³	0 HUF	2 000 HUF	0 HUF	50 400 HUF
7	Törmelék szemét elszállítása a kijelölt lerakóhelyre, felrakással együtt 10 km-en belül	60 m ³	0 HUF	3 500 HUF	0 HUF	210 000 HUF
Munkanem összesen:					717 000 HUF	1 502 200 HUF

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Szakaszoló végelező falazat (gát) készítése az üreghatástalanítási munkákhoz kisméretű téglából, vízzáró vakolattal, gátszék kialakítással, H25 cementhabarcsba rakva, kézi anyagmozgatással.	4,1712 m3	52 000 HUF	21 000 HUF	216 902 HUF	87 595 HUF
2	Faldörzsölés téglafelületen	26 m2	165 HUF	1 400 HUF	4 290 HUF	36 400 HUF
3	Járda és vápás folyóka építése	22 m2	14 000 HUF	8 900 HUF	308 000 HUF	195 800 HUF
Munkanem összesen:					529 192 HUF	319 795 HUF

Helyszíni beton és vasbeton munka

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Monolit beton sávalap készítése C12/32 KK betonból, 40*40 cm mérettel, tömörítéssel, szinten történő elsimitással	1,264	m3	22 200 HUF	10 100 HUF	28 061 HUF	12 766 HUF
Munkanem összesen:						28 061 HUF	12 766 HUF

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Pincetömedékelés készítése C12 soványbetonnal, gravitációs anyaglejuttatással béléscsővezett fúratokon át (előző tétel alternatívája)	207 m3	26 400 HUF	10 800 HUF	5 464 800 HUF	2 235 600 HUF
2	Záróinkjektálás készítése H 25 cementhabarccsal, szivattyús anyaglejuttatással, bentmaradó légtelenítő és injektor csövekkel	5 m3	36 800 HUF	8 500 HUF	184 000 HUF	42 500 HUF
Munkanem összesen:					5 648 800 HUF	2 278 100 HUF