

# Árajánlat

Árajánlat kérő: **Harc Község Önkormányzata**  
címe: 7172 Harc, Fő utca 59

Árajánlat adó:

**Név: Közúti Építő és Szolgáltató Kft**

Cím: 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 20.

A munka leírása: a Harc, templom előtti  
88 hrsz.-ú önkormányzati területen, Diós  
utca és a temető gyalogos megközelítését  
szolgáló, beszakadt lépcső helyreállítása.

Készült: 2016.05.20

A rendelkezésre álló árazatlan költségvetés alapján.

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7 481 144 HUF	5 248 830 HUF
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7 481 144 HUF	5 248 830 HUF
2.1 ÁFA vetítési alap	12 729 974 HUF	
2.2 Áfa	27,00%	3 437 093 HUF
3. A munka ára		16 167 067 HUF

Aláírás



## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Zsaluzás és állványozás	7 110 HUF	197 500 HUF
Irtás, föld- és sziklamunka	763 000 HUF	1 820 600 HUF
Kőműves munka	586 802 HUF	366 666 HUF
Helyszíni beton és vasbeton munka	32 232 HUF	17 064 HUF
Pincetőmedékelési munka	6 092 000 HUF	2 847 000 HUF
<b>Összesen:</b>	<b>7 481 144 HUF</b>	<b>5 248 830 HUF</b>



**Zsaluzás és állványozás**

<b>Sz.</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	Állvány készítés	15,8 m2	450 HUF	12 500 HUF	7 110 HUF	197 500 HUF
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>7 110 HUF</b>	<b>197 500 HUF</b>

N

## Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Üregkutató fúrások készítése max 80 mm átmérővel, max 10 m mélységig, geotechnikai rétegleírással	8 fm	0 HUF	7 500 HUF	0 HUF	60 000 HUF
2	Technológiai anyagleadó furatok készítése 100-200 mm átmérővel, max 6,0 m hosszban béléscsővezetett kivitelben II-III. f.o. talajban	18 fm	0 HUF	12 000 HUF	0 HUF	216 000 HUF
3	Feltáró-anyagleadó akna készítése, keretácsolat biztosítással ácskapocs erősítéssel, keményfa deszkázattal, max 1,2 x 1,5 m (1,8 m <sup>2</sup> ) szeivénymérettel II-III. f.o. talajban 10,0 m mélységig	8 fm	26 000 HUF	37 000 HUF	208 000 HUF	296 000 HUF
4	Ideiglenes biztosítás (tartózás) készítése kézi anyagmozgatás mellett, beépítés, majd kirablás, anyagráfordítás, munkaráfordítás	15 fm	37 000 HUF	36 000 HUF	555 000 HUF	540 000 HUF
5	Fejtett föld, törmelék-, szemét felrakása kézi munkával, térszín alatt, kiszállítás max. 10 m szintkülönbség mellett, 50 m távolságra, döntés deponiára	42 m <sup>3</sup>	0 HUF	8 500 HUF	0 HUF	357 000 HUF
6	Anyagmozgatás kézi karolással, pincetérsgben	25,2 m <sup>3</sup>	0 HUF	3 000 HUF	0 HUF	75 600 HUF
7	Törmelék szemét elszállítása a kijelölt lerakóhelyre, felrakással együtt 10 km-en belül	60 m <sup>3</sup>	0 HUF	4 600 HUF	0 HUF	276 000 HUF
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>763 000 HUF</b>	<b>1 820 600 HUF</b>

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Szakaszoló végelező falazat (gát) készítése az üreghatástalanítási munkákhoz kisméretű téglából, vízzáró vakolattal, gátszék kialakítással, H25 cementhabarcsba rakva, kézi anyagmozgatással.	4,1712 m3	55 500 HUF	25 500 HUF	231 502 HUF	106 366 HUF
2	Faldörzsölés téglafelületen	26 m2	550 HUF	1 550 HUF	14 300 HUF	40 300 HUF
3	Járda és vápás folyóka építése	22 m2	15 500 HUF	10 000 HUF	341 000 HUF	220 000 HUF
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>586 802 HUF</b>	<b>366 666 HUF</b>

A

**Helyszíni beton és vasbeton munka**

<b>Ssz.</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	Monolit beton sávalap készítése C12/32 KK betonból, 40*40 cm mérettel, tömörítéssel, szinten történő elsimitással	1,264 m3	25 500 HUF	13 500 HUF	32 232 HUF	17 064 HUF
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>32 232 HUF</b>	<b>17 064 HUF</b>



Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Pincetömedékelés készítése C12 soványbetonnal, gravitációs anyaglejuttatással béléscsővezetett furatokon át (előző tétel alternatívája)	207 m3	28 500 HUF	13 500 HUF	5 899 500 HUF	2 794 500 HUF
2	Záróinkjektálás készítése H 25 cementhabarccsal, szivattyús anyaglejuttatással, bentmaradó légtelenítő és injektor csövekkel	5 m3	38 500 HUF	10 500 HUF	192 500 HUF	52 500 HUF
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>6 092 000 HUF</b>	<b>2 847 000 HUF</b>

